

参 考 資 料

この資料は参考資料であるため  
各自で設計図書にて積算すること。

草 加 市 立 病 院 本 館 外 壁 等 改 修 工 事 ( I 期 工 事 )

---

内 訳 書

---

( 参 考 資 料 )

令和3年9月

# 工 事 費 総 括 表

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直 接 工 事 費	1.0	式			
II	共 通 仮 設 費					(積上げ含む)
III	現 場 管 理 費	1.0	式			
IV	一 般 管 理 費 等	1.0	式			
	合 計					
	消 費 税 等 相 当 額					10%
	総 合 計					(工事費)

	名 称	規格 形状 寸法	单位	数 量	单 価	金 額	備 考
I	直 接 工 事 費						
A	I 期 建 築 工 事						
1	直 接 仮 設		式	1.			
2	防 水 改 修		式	1.			
3	外 壁 改 修		式	1.			
4	建 具 改 修		式	1.			
5	塗 装 改 修		式	1.			
6	発 生 材 処 理		式	1.			
	直接工事費 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直 接 仮 設						
	養 生		式	1.			
	整 理 清 掃 後 片 付 け		式	1.			
	外 部 足 場		式	1.			
	災 害 防 止		式	1.			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-1	養 生						
	養 生	防水改修(塗膜防水) ビニルシート等	m <sup>2</sup>	325.			
	養 生	外壁改修 ビニルシート等	m <sup>2</sup>	370.			
	養 生	塗装改修 ビニルシート等	m <sup>2</sup>	166.			
	養 生	搬入路養生 ビニルシート等	m <sup>2</sup>	45.2			
	養 生	EV ビニルシート等	台	1.			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-2	整 理 清 掃 後 片 付 け						
	整 理 清 掃 後 片 付 け	防水改修(塗膜防水)	m <sup>2</sup>	325.			
	整 理 清 掃 後 片 付 け	外壁改修	m <sup>2</sup>	370.			
	整 理 清 掃 後 片 付 け	塗装改修	m <sup>2</sup>	166.			
	整 理 清 掃 後 片 付 け	搬入路養生	m <sup>2</sup>	45.2			
	整 理 清 掃 後 片 付 け	EV	台	1.			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-3	外 部 足 場						
		※特記なき限り運搬費共とする					
	手摺先行枠組本足場	幅900 高さ22m未満 (1F~ISSF)	m <sup>2</sup>	65.6			
		【設置6ヵ月】					
	手摺先行枠組本足場	幅900 高さ22m未満 (3F~7F)	m <sup>2</sup>	1,295.			
		【設置6ヵ月】					
	手摺先行枠組本足場	幅900 高さ30m未満 (3F~7F)	m <sup>2</sup>	301.			
		【設置6ヵ月】					
	手摺先行枠組本足場	幅600 高さ12m未満 (8F)	m <sup>2</sup>	97.8			
		【設置6ヵ月】					
	くさび緊結式足場	幅600 高さ20m未満 (4F~7F)	m <sup>2</sup>	943.			
		【設置6ヵ月】					
	脚立足場直列		m	55.2			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-4	災 害 防 止						
		※特記なき限り運搬費共とする					
	養 生 シ ー ト	黒色新品メッシュシート (1F～ISSF)	m <sup>2</sup>	65.6			
		【設置6ヵ月】					
	養 生 シ ー ト	黒色新品メッシュシート (3F～7F)	m <sup>2</sup>	1,596.			
	養 生 シ ー ト	黒色新品メッシュシート (8F)	m <sup>2</sup>	97.8			
	養生防護棚(朝顔)	枠組足場用 (3F～7F)	m	2.8			
		【設置6ヵ月】					
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	防 水 改 修						
2-1	外 部 防 水 撤 去		式	1.			
2-2	外 部 防 水 改 修		式	1.			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-1	外 部 防 水 撤 去						
	屋根 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	77.2			
	屋根立上り 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	8.2			
	庇天端 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	0.8			
	庇鼻先 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	0.4			
	ハト小屋屋根天端 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	1.3			
	ハト小屋屋根鼻先 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	0.9			
	南側バルコニー床 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	8.8			
	南側バルコニー立上り 塗膜防水層表面除去		m <sup>2</sup>	3.3			
	笠木廻り シーリング撤去		m	124.			
	水切廻り シーリング撤去		m	73.3			
	機械基礎 水切廻り シーリング撤去		m	64.8			
	柱脚廻り 取合いシーリング撤去		m	64.8			
	発 生 材 積 込	廃プラスチック類	m <sup>3</sup>	0.4			
	発 生 材 運 搬 費	廃プラスチック類	m <sup>3</sup>	0.4			



	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-2	外 部 防 水 改 修						
	屋根 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	77.2			
	屋根立上り 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	8.2			
	ハ小屋屋根天端 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	1.3			
	ハ小屋屋根鼻先 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	0.9			
	機械基礎天端 塗 膜 防 水	X-2 カラー RC面	m <sup>2</sup>	5.9			
	機械基礎立下り 塗 膜 防 水	X-2 カラー RC面	m <sup>2</sup>	9.7			
	庇天端 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	0.8			
	庇鼻先 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	0.4			
	南側バルコニー床 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	8.8			
	南側バルコニー立上り 塗 膜 防 水	L4X工法 新規X-2 カラー 既存RC面	m <sup>2</sup>	3.3			
	笠木廻り シ ー リ ン グ	変成シコソ 20×10	m	119.			
	笠木ジョイント部 シ ー リ ン グ	変成シコソ 20×10	m	5.			
	水切廻り シ ー リ ン グ	変成シコソ 20×15	m	73.3			
	機械基礎 水切廻り シ ー リ ン グ	変成シコソ 20×15	m	64.8			

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	柱脚廻り 取 合 い シ ー リ ン グ	変成シコソ 20×10	m	64.8			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	外 壁 改 修						
3-1	外 壁 撤 去		式	1.			
3-2	外 壁 改 修		式	1.			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-1	外 壁 撤 去						
	外壁 現場施工 磁 器 質 タ イ ル 撤 去	50mm角 45×45 タイルカッター共 81枚	m <sup>2</sup>	0.2			
	外壁 PC先付 磁 器 質 タ イ ル 撤 去	50mm角 45×45 タイルカッター共 66枚	m <sup>2</sup>	0.2			
	外壁 タイル張り部 打継目地シーリング撤去		m	66.6			
	外壁 タイル張り部 誘発目地シーリング撤去		m	219.			
	外壁 RC化粧打放面 打継目地シーリング撤去		m	6.4			
	外壁 RC化粧打放面 誘発目地シーリング撤去		m	139.			
	外壁 RC吹付タイル面 誘発目地シーリング撤去		m	51.			
	目隠し壁 リブ付ALC吹付タイル 目 地 シ ー リ ン グ 撤 去		m	166.			
	他材取合(磁器タイル、金属) シ ー リ ン グ 撤 去		m	1,012.			
	外壁 金属パネル目地部 シ ー リ ン グ 撤 去		m	20.3			
	発 生 材 積 込	廃プラスチック類	m <sup>3</sup>	0.5			
	発 生 材 運 搬 費	廃プラスチック類	m <sup>3</sup>	0.5			



	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-2	外 壁 改 修						
	外壁 施 工 前 調 査		m <sup>2</sup>	2,112.			
	RC化粧打放面 外 壁 洗 浄	高压温水洗浄工法洗浄 45Mpa程度	m <sup>2</sup>	279.			
	タイル張り部 外 壁 洗 浄	高压温水洗浄工法洗浄 45Mpa程度	m <sup>2</sup>	1,686.			
	RC吹付タイル面 外 壁 洗 浄	高压温水洗浄工法洗浄 45Mpa程度	m <sup>2</sup>	47.4			
	目隠し壁 リブ付ALC吹付タイル 外 壁 洗 浄	高压温水洗浄工法洗浄 45Mpa程度	m <sup>2</sup>	100.			
		(見付面積)					
	金属パネル面、金属製建具面 温 水 洗 浄	21Mpa程度	m <sup>2</sup>	880.			
	外壁 コンクリートひび割れ部補修	既存RC面 自動式低圧	m	49.8			
		エポキシ樹脂注入工法 低粘度形					
	外壁 現場施工 タイルひび割れ部補修	既存タイル撤去面 RC面 自動式低圧	m <sup>2</sup>	0.2			
		エポキシ樹脂注入工法 低粘度形					
		(タイル面積)					
	外壁 現場施工 タイル 浮き部補修	アンカーボルト部分 エポキシ樹脂注入工法	m <sup>2</sup>	1.5			

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		(タイル面積)					
	外壁 PC先付 タイルひび割れ部補修	既存タイル撤去面 PC面 自動式低圧	m <sup>2</sup>	0.2			
		エポキシ樹脂注入工法 低粘度形					
		(タイル面積)					
	外壁 RC化粧打放面 耐候性塗料塗り塗替え	DP A-1種 既存RC面 下地調整共	m <sup>2</sup>	279.			
	外壁 RC吹付タイル面 防水形複層塗材E塗替え	吹付タイル 既存RC面 ゆず肌 ローラー工法	m <sup>2</sup>	47.4			
		下地調整共 エスケー化研 レナエクレント程度					
	目隠し壁 リブ付ALC吹付タイル 防水形複層塗材E塗替え	吹付タイル 既存リブ付ALC面 ゆず肌 ローラー工法	m <sup>2</sup>	100.			
		下地調整共 エスケー化研 レナエクレント程度					
		(見付面積)					
	外壁 磁器質タイル	50mm角 45×45 1316枚 施釉 特注色 接着張り	m <sup>2</sup>	0.4			
		タントー グラディティ180α程度					
	外壁 タイルの見本焼き		式	1.			
	外壁 RC化粧打放面 打継目地シーリング	ポリウレタン 20×10	m	6.4			
	外壁 RC化粧打放面 誘発目地シーリング	ポリウレタン 20×10	m	139.			
	外壁 RC吹付タイル面 誘発目地シーリング	ポリウレタン 20×10	m	51.			

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外壁 タイル張り部 打 継 目 地 シ ー リ ン グ	ポ°リサルファイト° 20×10	m	66.6			
	外壁 タイル張り部 誘 発 目 地 シ ー リ ン グ	ポ°リサルファイト° 15×10	m	219.			
	目隠し壁 リブ付ALC吹付タイル 目 地 シ ー リ ン グ	ポ°リウレタン 20×15	m	166.			
	他材取合(磁器タイル、金属) シ ー リ ン グ	変成珪コン 20×15	m	1,012.			
	外壁 金属パネル目地部 シ ー リ ン グ	変成珪コン 20×15	m	20.3			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	建 具 改 修						
4-1	建 具 撤 去		式	1.			
4-2	建 具 改 修		式	1.			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4-1	建 具 撤 去						
	建具枠廻り シーリング撤去		m	866.			
	笠木ジョイント目地部 シーリング撤去		m	2.6			
	軒天井パネル目地部 シーリング撤去		m	1.6			
	軒屋根パネル目地部 シーリング撤去		m	1.7			
	水切りジョイント目地部 シーリング撤去		m	0.5			
	建具方立目地部 シーリング撤去		m	425.			
	ガラス留め部 シーリング撤去		m	2,191.			
	発 生 材 積 込	廃プラスチック類	m3	0.5			
	発 生 材 運 搬 費	廃プラスチック類	m3	0.5			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4-2	建 具 改 修						
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 10×10	m	38.8			
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 15×10	m	7.7			
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 15×15	m	8.8			
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 20×10	m	487.			
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 20×15	m	43.2			
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 25×10	m	276.			
	建具枠廻り シ ー リ ン グ	変成シリコン 25×15	m	4.4			
	建具方立目地部 シ ー リ ン グ	変成シリコン 20×10	m	425.			
	笠木ジョイント目地部 シ ー リ ン グ	変成シリコン 25×10	m	2.6			
	水切りジョイント目地部 シ ー リ ン グ	変成シリコン 20×10	m	0.5			
	軒屋根パネル目地部 シ ー リ ン グ	変成シリコン 20×10	m	1.7			
	軒天井パネル目地部 シ ー リ ン グ	変成シリコン 20×10	m	1.6			
	ガラス留め部 シ ー リ ン グ	シリコン 10×5	m	6.4			
	ガラス留め部 シ ー リ ン グ	シリコン 10×10	m	2,148.			

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ガラス留め部 シーリング	シリコン 20×20	m	36.7			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	塗 装 改 修						
	( 外 部 塗 装 改 修 )						
A-04図	軒天井ケイカル板面 温 水 洗 浄		m <sup>2</sup>	166.			
	軒天井ケイカル板面 E P 塗 替 え	B種 既存ケイカル板面 既存塗膜除去共	m <sup>2</sup>	166.			
	SOP 合成樹脂ペイント塗替え	A種 既存鋼製建具面 下地調整RB種 既存塗膜除去共	m <sup>2</sup>	5.7			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	発 生 材 処 理						
	( 外 部 防 水 撤 去 )						
	発 生 材 処 分 費	廃プラスチック類	m3	0.4			
	( 外 壁 撤 去 )						
	発 生 材 処 分 費	廃プラスチック類	m3	0.5			
	( 建 具 撤 去 )						
	発 生 材 処 分 費	廃プラスチック類	m3	0.5			
	小 計						

	名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	共 通 仮 設 費	積上げ					
	揚 重 機	トラッククレーン 仮設足場、設置・解体時 各5日 合計10日	日	10.			
	交 通 誘 導 員	・足場設置・解体時； 地上部1人/日 10日×1人/日=10人 ・クレーン作業時； 2人/日 10日×2人/日=20人 合計:30人	人	30.			
	小 計						